



# Municipalidad de Cañada de Gómez

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

## PLANILLA DE PROPUESTA 1: OFERTA DE MATERIAL y MANO DE OBRA

Oferente:

OBRA: Reacondicionamiento edificio Ex Tribunales - FU.DE.CA - 1ª ETAPA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS

Ítem	Designación de las obras	CÓMPUTOS		PRESUPUESTO MANO DE OBRA		
		Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Costo de Rubro
<b>1</b>	<b>TAREAS Y OBRAS PRELIMINARES</b>					
1.1	demolición entrepiso existente en sector escalera	M2	7,8			
1.2	Retiro divisorios aluminio	m2	97			
1.3	Demolición picado de revoques	M2	30			
1.4	Demolición tabique en planta baja	m2	11			
1.5	Retirar ventana existente en planta baja , abrir vano para puerta	m2	1,3			
1.6	Retiro cielorraso desmontable existente	m2	140			
1.7	Limpieza cubierta de techo	gl	1			
<b>2</b>	<b>REFUERZO ESTRUCTURA</b>					
2.1	Ejecución dados de hormigón p apoyo perfiles	M2	387,49			
2.2	Colocación de IPN 140	u.	1			
<b>3</b>	<b>REVOQUES</b>					
3.1	Colocación de puerta placa en planta baja - ejecutar mochetas	u.	1			
3.2	Masillado tabique placa de yeso	m2	22			
3.3	Acondicionamiento revoques	gl	1			
<b>4</b>	<b>CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA</b>					
4.1	<b>TABIQUES</b>					
4.2	TABIQUE SECO PARED INTERIOR DOBLE TIPO DURLOCK	M2	11			
<b>5</b>	<b>REVOQUES</b>					
5.1	BASE COAT	M2	184,06			
5.2	MASILLADO INTERIOR	M2	232,94			
<b>6</b>	<b>CUBIERTAS DE TECHO</b>					
6.1	AISLACIÓN CON MEMBRANA GEOTEXTIL CON ALUMINIO 10 MM TBA	M2	330			
<b>7</b>	<b>CIELORRASOS</b>					

7,1	CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE. PLACAS DE 0,60 X 0,60. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	140			
7,2	cajones perimetrales en sala de reuniones , esclera y privados 0,35*0,25 alto	ml	20			
<b>8</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
8,1	Reacondicionamiento instalación eléctrica	GL	1			
8,2	Colocación de tablero en planta alta	u.	1			
8,3	cajas tomas	u.	35			
8,4	cajas centros	u.	39			
8,5	tira led en cajones placa de yeso	ml	20			
<b>9</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>					
8,1	Reacondicionamiento y revisión instalación existente	gl	1			
9,2	Verificar instalación tanque de agua en cubierta de techo	u.	1			
9,3	Retirar caño de gas en mesada baño	u.	1			
9,4	cambio de canillas en mesadas existentes	u.	4			
9,5	Retirar bidet	u.	1			
9,6	Revisar mochilas en inodoros	u.	2			
9,7	Revisión de desagües pluviales - caños de bajadas y canaletas internas	gl	1			
<b>10</b>	<b>HERRERIA</b>					
10,1	Rearmar baranda escalera , recolocar baranda existente, amurar	GL	1			
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>					
11,1	Pintura interior	gl	1			
11,2	pintura exterior	gl	1			
11,3	pintura laca protección maderas en tabiques divisorios	gl	1			
11,4	pintura sintético baranda escalera	gl	1			
<b>12</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>					
12,1	LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE LA OBRA	GL	1			
	<b>TOTAL PRESUPUESTOS PARCIALES</b>					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO OFERTADA EN PESOS</b>					

En Notas se establecen cantidades aproximadas estimadas previamente. Cada oferente deberá realizar su propio computo para la elaboración de su oferta.

Los items con unidad de Medida m , se abonaran midiendo la superficie real y efectivamente ejecutada, medida en obra, por el precio unitario ofertado.

Los items con unidad de Medida"m2" , se abonaran midiendo la superficie real y efectivamente ejecutada, medida en obra, por el precio unitario ofertado.

Los items con unidad de Medida"m3" , se abonaran midiendo el volumen real y efectivamente ejecutado, medido en obra, por el precio unitario ofertado.

.....

