

MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GOMEZ

OBRA: "PAVIMENTO GUIRALDES ENTRE LAPRIDA Y MAIPU

octubre 2025

PRESUPUESTO ESTIMADO MATERIALES

Item	Detalle de materiales pavimentos y o. complementarias	Unid	Costo materiales		
			Cant	\$/u	Costo Mat
1	Hormigon elaborado descargado en obra mediante Mixer Clase H 30.Tamaño maximo agregado grueso 10/50 mm.Piedra granitica-Arena silicea Mod. Fineza 2,5 a 2,8-Asentamiento de entrega 10 cm.	m3	190		
2	Liquido de curado para hormigon.tipo emulsion pigmentada a blanco	x lts	200		
3	Emulsion asphaltica para el tomado de juntas de pavimento de hormigon	x lts	150		
COSTO MATERIALES					