

MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GOMEZ

OBRA: "COTIZACION HORMIGON ELABORADO -PAVIMENTO MAIZTEGUI ENTRE LAPRIDA E INDEPENDENCIA

Oct-25

PRESUPUESTO

Item	Detalle de materiales	Unid	Costo materiales		
			Cant	\$/u	Costo Mat
1	Hormigon elaborado descargado en obra mediante Mixer Clase H 30. Tamaño maximo agregado grueso 10/30 mm-Piedra granitica- Arena gruesa Extra Rio Parana Mod. Fineza 2,5 a 2,8-Asentamiento de entrega 10 cm. Contenido mínimo de cemento Portland normal 350 Kg/m3 de hormigon	m3	355		
2	Liquido de curado para Hormigon pigmentado a blanco .Tambor de 200 l	l	500		
3	Emulsion asfaltica neutra tixotropica modificada con polimeros para el tomado de juntas de pavimento de hormigon	l	350		

COSTO MATERIALES

|