



CAÑADA DE GÓMEZ
CIUDAD

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES MATERIALES



CAÑADA DE GÓMEZ
CIUDAD

MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GÓMEZ

MATERIALES PARA OBRAS CON HORMIGON ELABORADO –ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Características Técnicas y plazos de entrega

- **.-HORMIGÓN ELABORADO CLASE H30**

Piedra Tipo Granítica de trituración- Curva granulométrica continua -Tamaño máximo agregado grueso 30 mm

Arena Gruesa Tipo extra río Paraná - módulo de fineza >2.65

Asentamiento de entrega 10 cm

Contenido mínimo de cemento portland normal: 350 Kg/m3 de hormigón

Destino del material: Distintas obras con Hormigón elaborado

Área de entrega. Planta urbana de la ciudad

Condiciones de entrega:

- Del Hormigón:

Tiempo de demora entre cada pastón no mayor a 20 minutos

Volumen mínimo de entrega individual: 2m3 (salvo cortes finales)



CAÑADA DE GÓMEZ CIUDAD

Se admitirá una demora no mayor a 24 hs desde la solicitud de entrega del material hasta su colocación en obra.

Plazo de entrega 2 meses.

El contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la elaboración del hormigón. Dicha información incluirá procedencia (canteras o fabricación de origen), detalle de las características tecnológicas de acuerdo a lo especificado en este pliego.

El proveedor entregará dentro de los 6 días de la firma del contrato, y 7 días antes del comienzo del hormigonado, a la inspección, para su aprobación, los materiales y dosificación correspondiente para el tipo de hormigón.

Una vez aprobadas las dosificaciones y materiales, el Contratista se ajustará a ella.

Se realizarán ensayos de verificación de calidad del hormigón entregado, con probetas confeccionadas durante las distintas hormigonadas, que se ensayarán a compresión en Laboratorios habilitados.