



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O FUNCIONALES

La evaluación se realizó sobre el margen del Arroyo Cañada de Gómez, donde se encuentra proyectado el Parque Lineal, los trabajos a realizar en dicho sector, sobre calle Julio A. Roca en el sector comprendido entre Ovidio Lagos y Patagonia deberán realizarse con técnica de trepa, teniendo en cuenta las especificaciones de cada ejemplar (según referencias detalladas en plano, donde el color amarillo indica la poda de ramas secas/peligrosas, el color rojo poda de ramas secas/peligrosas y también reducción de su altura, en color gris los ejemplares a retirar y en color verde los ejemplares a conservar).

Se realizará el retiro de los ejemplares arbóreos totalmente secos o que presenten un alto riesgo de caída o quiebre, manteniendo el sistema radicular existente, dado que las raíces contribuyen al anclaje y estabilidad del talud. En el caso del eucaliptus, su capacidad de rebrote permite la realización de una tala rasa.

Asimismo, se plantea la reducción de la altura en aquellos árboles que, pese a encontrarse verdes, evidencian distintos grados de deterioro, ahuecamiento basal leve o una proporción significativa de copa seca o muerta, favoreciendo su recuperación.

Los cortes de ramas que se encuentren secas y/o que presentes signos de posible caída, se deberán realizar sobre sectores de rama seca (teniendo especial cuidado de no realizar el corte sobre rama verde).

Se prevee la poda de ramas secas o peligrosas que se proyectan sobre el futuro Parque Lineal, a fin de garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo del espacio.

El retiro y/o poda de los ejemplares arbóreos deberá realizarse con extremo cuidado, tanto en el uso de maquinarias como en la labor del personal involucrado, considerando que muchos de ellos se encuentran orientados hacia el cauce del arroyo. Los restos de ramas, hojas, troncos, raíces, etc deberán retirarse del lugar y depositarse donde el Inspector de Obra lo determine.

Durante la ejecución de las tareas pueden presentarse riesgos asociados, tales como quiebres, fisuras o desprendimientos en los propios árboles, por lo que será indispensable adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para prevenir incidentes.